

# 谈燃气管道工程施工管理与质量控制

文 / 吕 敏 山东港华燃气集团有限公司

刘晓萌 山东港华燃气集团有限公司

**摘要：**随着社会经济的快速发展和城市化进程的推进，燃气管道工程的规模和复杂性不断增加，这对其施工管理与质量控制提出了更高的要求。有效的施工管理与严格的质量控制是确保燃气管道工程安全、稳定运行的关键。本文分析了燃气管道工程施工管理的主要难点和施工中的常见质量问题，探讨了燃气管道工程施工管理的要点和施工质量控制的强化措施，旨在给相关工作提供参考。

**关键词：**燃气管道工程；施工管理；质量控制

【DOI】10.12254/j.issn.2096-6539.2025.01.123

## 引言

燃气管道工程作为城市基础设施的重要组成部分，在现代城市的能源供应体系中扮演着至关重要的角色。近年来，随着城市化进程的加快和能源需求的不断增长，燃气管道工程的施工管理与质量控制变得越来越重要，其不仅关系到工程的安全性和稳定性，也直接影响到居民的生活质量和环境保护。在此背景下，应通过实践来不断总结和研

### 一、燃气管道工程施工管理的主要难点

#### （一）安全风险高

燃气本身具有高度易燃易爆性，施工中的焊接、切割等明火操作，加上狭小的地下环境，带来了极大的安全隐患。高压管道的安装和检测要求施工人员在高压环境下工作，一旦操作不慎可能引发爆炸或火灾。地下管道施工涉及深坑开挖，易导致土方坍塌，增加安全风险。此外，燃气管道施工常与电力、电信、给排水等市政设施交叉，若损坏其他设施，不仅影响其正常运行，还可能引发连锁反应。城市密集区域的施工一旦发生事故，人员疏散和应急响应难度大，后果更加严重。

#### （二）技术要求复杂

燃气管道的焊接工艺复杂，焊接质量直接关系到管道的密封性与安全性。焊接后需进行严格的无损检测，如超声波和射线检测，确保焊缝的完整性和可靠性。防腐处理同样复杂，需应对地下环境的腐蚀因素，如土壤酸碱度和地下水位变化，采用多层防腐材料和工艺。不同地质条件下的防腐策略也提高了技术难度。此外，复杂的地质条件，如软土、岩石等，对管道敷设、稳定性和长期安全提出了更高的要求，高压、大口径管道的安装和检测也需严格质量控制。

#### （三）施工环境复杂

施工环境复杂，尤其是在城市密集区域，建筑物密集、地下管线繁杂，施工空间有限，增加了操作难度。施工过程中需要穿越河流、湖泊或复杂地质区域，如软

土和岩石，这对技术和设备要求苛刻。燃气管道施工常与电力、通信、给排水等市政工程交叉进行，容易出现协调不当问题，导致施工延误或安全事故。施工还可能涉及历史保护区、生态敏感区，要求在严格的环保和法规要求下进行，增加了管理复杂性和挑战性。

#### （四）工程协调难度大

燃气管道工程需与电力、通信、给排水等市政基础设施同步进行，各项目的施工计划、技术要求和安全规范不同，协调各方工作是难点。此外，需要与交通管理、环境保护和地方社区等外部单位沟通，平衡各方要求，如交通管理部门限制施工占用时间，而环保部门限制夜间施工<sup>[1]</sup>。跨区域作业中，不同地区的地质条件、气候和政策差异对统一管理提出更高要求。资源调配和技术人员组织也需精准，否则可能影响工程进度和质量。

#### （五）施工进度与质量控制的平衡

燃气管道工程有严格工期要求，延误工期会导致经济损失和社会影响。然而，焊接、防腐处理等技术操作对质量要求极高，任何瑕疵都可能引发安全隐患。施工团队需在加快进度的同时，确保每个环节质量达标。施工环境的复杂性和不确定性，如天气、地质变化、交通管制等，会影响施工计划，需在缩短工期与保障质量之间做平衡。材料供应、设备调度和人员安排等资源管理也影响进度与质量。处理突发事件和质量问题是另一个挑战，质量问题可能导致返工，增加成本，形成恶性循环。如何在有限时间内确保施工质量，是管理中的核心难点。

### 二、燃气管道工程施工中的常见质量问题

#### （一）焊接质量不达标

焊接是燃气管道工程中至关重要的工序，焊接质量直接关系到管道的整体强度和密封性能。常见的焊接质量不达标现象包括焊缝不均匀、焊接缺陷、焊接变形等。焊缝不均匀可能导致管道在高压输送状态下出现漏气现象，焊接缺陷如气孔、夹渣、未焊透等会影响管道的承载能力和耐腐蚀性，焊接变形则可能导致管道连接处的密封不良，进而影响系统的稳定性<sup>[2]</sup>。焊接质量不

达标不仅会导致燃气泄漏，还会增加管道的维修和更换成本，严重时可能引发安全事故。

### （二）防腐性能不佳

燃气管道的防腐性能是保障管道长期安全运行的重要因素。防腐措施包括管道外壁的防腐涂层、阴极保护等。如果防腐措施不当或防腐材料质量不达标，管道在使用过程中容易受到外界环境因素的侵蚀，导致管道腐蚀加速。常见的防腐问题有涂层不均匀、涂层脱落、阴极保护不充分等。防腐性能不佳不仅会缩短管道的使用寿命，还会增加维护成本，并可能在严重情况下导致管道破裂和燃气泄漏。

### （三）管道接头密封不严

管道接头的密封性直接影响到燃气管道的安全性和运行效率。接头密封不严常常由于密封材料选择不当、接头加工精度不高、安装工艺不规范等原因引起。密封不严会导致燃气泄漏，增加了爆炸和中毒的风险。接头处的密封不良还可能引发其他问题，如管道的机械强度下降，影响管道的正常运行。密封问题的出现不仅会造成安全隐患，还会导致燃气供应的不稳定性。

### （四）管道安装不当

管道安装的正确性对于保证管道系统的正常运行至关重要。安装不当的常见问题包括管道位置不准确、支架固定不牢、管道坡度不合适等。管道位置不准确可能导致管道与其他设施发生干涉，影响管道的正常运转；支架固定不牢可能导致管道晃动或移位，增加了管道的受力不均匀性；管道坡度不合适可能导致管道内的介质流动不畅，影响燃气的正常输送<sup>[3]</sup>。管道安装不当不仅会影响系统的运行效率，还可能导致后期的维护困难和费用增加。

### （五）管道埋设深度不足

管道的埋设深度是保证管道安全运行的重要因素之一。埋设深度不足可能导致管道受到外界机械损伤或环境因素的侵蚀。特别是在交通繁忙的区域，埋设深度不足的管道容易受到车辆碾压等冲击，增加了管道受损的风险。此外，埋设深度不足还可能导致管道在冻土层中的冻胀现象，影响管道的稳定性和安全性。管道埋设深度不足的问题不仅会影响管道的安全性，还可能导致后期的维修和加固难度增加。

## 三、燃气管道工程施工管理的要点

### （一）施工前期准备与规划

在燃气管道工程施工前，进行充分的准备与规划是确保施工顺利进行的基础。具体包括以下几个方面：①项目规划与设计审查：首先，需要对项目规划进行详细审查，包括燃气管道的设计图纸、施工方案和技术规范。确认设计符合相关法规、标准和用户需求，避免因设计问题引发的后续施工问题。②施工资源配置：确保施工人员、设备、材料等资源的准备到位。对施工人员进行技能培训和安全教育，对施工设备进行检查和维

护，对施工材料进行验收，确保其符合标准。③施工方案编制：编制详细的施工方案，包括施工步骤、工艺流程、施工进度、质量控制措施等。制定应急预案，以应对施工过程中可能出现的突发情况。④许可证和审批：获得相关部门的许可证和审批，包括施工许可证、安全许可证和环境保护许可证等，确保施工活动在法律和规章的框架内进行。

### （二）施工过程控制

在施工过程中，需严格控制各项施工环节，确保施工质量和安全。具体包括以下几个方面：①施工现场管理：做好施工现场的组织和管理工作，包括设置合理的施工区、标识清晰的安全警示标志、有效的交通疏导措施等。保持施工现场的整洁有序，防止施工垃圾和材料堆放影响施工进度和安全。②质量控制与检测：实施严格的质量控制措施，对管道焊接、管道连接、材料选用等进行严格检验。建立质量记录和检测档案，对施工过程中的每一步进行检查，确保其符合设计要求和施工规范。③安全管理：安全管理是燃气管道施工中的重中之重。定期进行安全检查，落实安全操作规程和防护措施，确保施工人员佩戴必要的安全防护装备。针对施工现场的危险源，制定有效的防范措施，确保施工过程的安全性。④环境保护：控制施工过程对环境的影响，包括控制噪声、粉尘和废弃物的排放。采取有效措施保护施工现场周边的生态环境，遵守环境保护法规和要求。

### （三）施工进度管理

施工进度管理是确保项目按时完成的关键。具体包括以下几个方面：①制定施工进度计划：根据项目的实际情况，制定详细的施工进度计划，包括各阶段的施工任务和时间节点。合理安排施工资源，确保各项施工任务能够按时完成。②进度跟踪与调整：对施工进度进行实时跟踪，及时发现和解决进度滞后的问题。根据实际施工情况，适时调整施工计划和资源配置，确保工程进度按照计划推进。③与相关方沟通协调：与设计单位、监理单位、施工队伍以及其他相关方保持密切沟通和协调，及时解决施工过程中出现的问题，确保施工进度的顺利进行。

### （四）施工质量保证

施工质量保证是确保工程竣工后能够长期安全、稳定运行的基础。具体包括以下几个方面：①施工工艺控制：严格控制施工工艺，包括焊接工艺、管道安装工艺和测试工艺。依据规范和标准进行施工，确保工艺流程符合质量要求。②质量检查与验收：实施分阶段的质量检查和验收，确保每一阶段的施工质量符合要求。在施工完成后，进行最终的质量验收，确认工程质量符合设计要求和相关标准。③质量记录与报告：建立详细的质量记录和报告制度，对施工过程中的质量控制措施和检查结果进行记录。及时汇报质量问题，并采取相应的整改措施。

## （五）竣工验收与交付

竣工验收与交付是施工项目的最后阶段，不容忽视。具体包括以下几个方面：①竣工验收准备：在竣工前，准备完整的竣工资料，包括施工记录、质量检测报告、竣工图纸等。进行自检和预验收，确保工程达到竣工验收的标准和要求。②竣工验收：组织相关部门和人员进行竣工验收，检查施工质量、工程功能和安全性。根据验收结果，出具验收报告，确认工程的合格性。③工程交付与维护：在工程验收合格后，进行工程交付。向业主或使用单位提供必要的使用说明和维护建议，确保工程能够顺利投入使用，并提供后续的支持。

## 四、燃气管道工程施工质量控制的强化措施

### （一）建立健全质量管理体系

建立健全质量管理体系是确保燃气管道工程施工质量的基础。首先，需制定详细的质量管理计划，明确各施工阶段的质量控制目标和标准，包括设计、材料采购、施工、检测和验收等环节。其次，应设立专门的质量管理部门，负责制定和实施质量控制策略，确保各项标准和程序得到有效执行。质量管理部门应与工程设计、施工、检测等各方保持密切沟通，及时解决质量问题，确保施工过程中每个环节符合质量要求。此外，质量管理体系应包括质量记录和报告的制度，确保所有质量检查和测试结果都被记录和归档，以便于后续的质量追溯和分析。通过对历史数据的分析，可以识别和改进施工过程中的潜在问题，从而提升整体施工质量。

### （二）强化材料管理和检验

燃气管道施工中，材料的质量直接影响管道的安全性和耐久性。因此，强化材料管理和检验是质量控制的重要措施。首先，在材料采购阶段，应选择具有良好信誉和合格认证的供应商，确保所采购的材料符合国家或行业标准。采购材料时，应根据设计要求和环境，严格控制材料的规格、性能和数量。其次，所有入场材料必须经过严格的检验和测试，包括物理性能、化学成分、耐腐蚀性等。应建立完善材料检验记录，确保每批材料都有合格证明，并在施工前进行验收。对于关键材料，如高压管道和焊接材料，应进行专项检测，如超声波检测、射线检测等，确保其符合质量要求。此外，应建立材料使用管理制度，杜绝使用不合格或过期的材料，避免因材料问题导致的施工质量隐患。

### （三）加强施工工艺和操作控制

施工工艺和操作控制的精确性对于确保燃气管道工程的施工质量至关重要。首先，施工前应进行详细的技术交底，确保施工人员全面了解施工方案、工艺要求和操作规程。施工方案应结合实际地质和环境条件，针对不同的工序，如焊接、铺设、防腐等，制定详细的操作规范。其次，在施工过程中，必须严格按照技术标准和操作规程进行操作。对于关键工序，如焊接作业，需确

保焊接设备的校准和维护，操作人员应持有相关资格证书，并经过专业培训。在施工过程中，应设立质量检查点，进行实时监控和检查，确保施工工艺符合要求。对于发现的施工缺陷或不符合项，应及时进行纠正，并记录处理过程和结果。

### （四）制定严格的检测和验收制度

检测和验收制度是确保施工质量的重要环节。首先，施工过程中的每一个阶段，都应进行严格的检测和验收。包括焊接、管道铺设、防腐处理等工序，都需经过相应的检测，如焊缝的无损检测、管道的压力测试等<sup>[4]</sup>。检测工作应由具有资质的检测机构或专业人员负责，确保检测结果的准确性和可靠性。其次，验收应遵循标准化程序，包括内部验收和外部验收。内部验收由施工单位自检，确保每项工作都符合设计和技术要求；外部验收由监理单位或业主代表进行，核实施工质量和验收标准<sup>[5]</sup>。验收合格后，施工单位应将验收报告和相关记录归档，以备后续检查和审计。

### （五）重视培训和人员管理

施工人员的专业素质和技能水平直接影响施工质量，因此，重视培训和人员管理是提升施工质量的重要措施。首先，施工单位应定期组织技术培训和技能提升，确保所有施工人员掌握最新的技术和操作规程。培训内容应包括施工工艺、质量控制标准、安全操作规程等，确保施工人员具备应对各种施工问题的能力。其次，应建立完善的人员管理制度，包括岗位职责、考核机制和奖惩措施。确保每位施工人员明确自己的工作职责，按照标准操作流程进行施工。对于技术骨干和关键岗位人员，应定期进行专业考核，评估其技术能力和工作表现，及时发现和解决问题，确保施工质量的稳定性。

## 结语

综上所述，燃气管道工程的施工管理与质量控制是确保工程安全、顺畅运行的基础。随着燃气管道工程规模的不断扩大和技术的不断进步，其施工管理与质量控制面临的挑战也日益增多。因此，相关从业人员必须不断提升专业素养，采用先进的管理方法和质量控制手段，以应对复杂的施工环境和潜在的风险。

## 参考文献

- [1] 金娟. 浅谈燃气管道工程施工管理与质量控制[J]. 中国设备工程, 2024, (14): 50-52.
- [2] 张强, 田凯. 燃气管道工程施工管理与质量控制[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2022, (36): 34-36.
- [3] 徐燕林. 论燃气管道工程质量与安全技术管理工作[J]. 居舍, 2022, (13): 158-160.
- [4] 王志国. 燃气管道工程施工中监理的重点和难度[J]. 居舍, 2020, (30): 126-127.
- [5] 曾凡胜. 管道燃气工程施工管理与质量控制[J]. 建材与装饰, 2020, (06): 197-198.